

Böschungssicherung/ Freistehende Wand

RAWE-Steinkörbe

BV / Leistungsbeschreibung

Böschungssicherung/Freistehend Wand aus Steinkörben,
bestehend aus mehreren Wandabschnitten.

Wandlänge ca. m;

Wandhöhe bis m ab OK Unterbau / Fundament;

Ausführung mit bis zu Lagen à 0,50 / 1,00 m Höhe

01. Titel : Böschungssicherung/ Freistehende Wand

Pos. 1.1 : ...**Liefern und Versetzen** von werkseitig befüllten
und verdichteten **RAWE-Steinkörben**

...auf Unterbau bzw. Fundament der Pos.

...Wandlänge von m bis m; Wandhöhe bis m ;

...Ausführung siehe Detailpläne bzw. Vorbemerkungen

Ausführung der Steinkörbe :

Steinkorb, **werkseitig befüllt und verdichtet** ,
mit **werkseitig integrierten Hebebügeln** zum verformungsfreien
Aufnehmen und Versetzen der Körbe .

als **Schüttkorb, Größe 200 x 100 x 100 cm** (ca. 3,200 to.)

Stab- bzw. Doppelstabgitter punktgeschweißt,

Drahtdurchmesser 6 mm / (Bodenteil 8 mm)

Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle Korbteile nach
Ausführung der erforderlichen Biegungen und Schweißungen.

Zinkauflage ca. **500 g/m² (80 - 100 µm)**

Maschenweite	Ansichtsfläche	5 x 20 cm
	Deckelfläche	10 x 20 cm oder 5 x 20
	Sonstige Flächen	5 x 20 cm

Füllung: werkseitig verdichtete Steinschüttung
aus
Steinkörnung ca. **Ø 80/160 mm;**

Liefernachweis :

Steinzeit Natursteine GmbH
Saime-Genc-Ring 5-7
53121 Bonn
Tel.: 0228-559880
Fax : 0228-5598822

ca. St. € / Stck. €

Pos.1.2 : **Position wie Grundposition 1.1, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 150 x 100 x 100 cm** (2,400 to.)
ca. St. € / Stck. €

Pos.1.3 : **Position wie Grundposition 1.1, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 100 x 100 x 100 cm** (1,600 to.)
ca. St. € / Stck. €

Pos.1.4 : **Position wie Grundposition 1.1, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 100 x 100 x 50 cm** (0,780 to.)
ca. St. € / Stck. €

Pos.1.5 : **Position wie Grundposition 1.1, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 150 x 50 x 100 cm** (1,200 to.)
ca. St. € / Stck. €

Pos.1.6 : **Position wie Grundposition 1.1, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 100 x 50 x 100 cm** (0,780 to.)
ca. St. € / Stck. €

Pos.1.7 : **Position wie Grundposition 1.1, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 100 x 50 x 50 cm** (0,390 to.)
ca. St. € / Stck. €

Pos.1.8 : **Position wie Grundposition, jedoch**
als Schüttkorb, **Größe 50 x 50 x 50 cm** (0,200 to.)
ca. St. € / Stck. €

Zusätzliche Ansichtsflächen :

**** Mauerstein *****

Pos. 3.1 : **Zulage zu den Positionen 1.1 bis 1.3 und 1.5 bis 1.6**
für die Ausführung der **Sichtflächen** mit

Mauersteinen aus

Maschenweite an der Sichtfläche : **10 x 20 cm**

Höhe der Sichtfläche : **100 cm !!!**

ca. m² € / m² €

Pos. 3.2 : **Zulage zu den Positionen 1.4 bis 1.7 und 1.8**
für die Ausführung der **Sichtflächen** mit

Mauersteinen aus

Maschenweite an der Sichtfläche : **10 x 20 cm**

Höhe der Sichtfläche : **50 cm !!!**

ca. m² € / m² €

*****Zyklopensteine *****

Pos. 4.1 : **Zulage zu den Positionen 1.1 bis 1.3 und 1.5 bis 1.6**
für die Ausführung der **Sichtflächen** mit

Zyklopensteinen aus

Maschenweite an der Sichtfläche : **5 x 20 cm**

Höhe der Sichtfläche : **100 cm !!!**

ca. m² € / m² €

Pos. 4.2 : **Zulage zu den Positionen 1.4 und 1.7 bis 1.8**
für die Ausführung der **Sichtflächen** mit

Zyklosteinen aus

Maschenweite an der Sichtfläche : 5 x 20 cm

Höhe der Sichtfläche : 50 cm !!!

ca. m² € / m² €



Steinzeit Natursteine GmbH 0228/559880 fax 0228-5598822
